Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA
„DOSTAWĘ I WYMIANĘ DRZWI NA DRUGIM PIĘTRZE"

1. Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 9 szt. drzwi w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zakres zamówienia obejmuje:
Dostawę wraz z montażem drzwi model Porta Enduro w kolorze okleiny CPL / HPL popielaty z ościeżnicami regulowanymi, metalowymi, zaokrąglonymi – kolor popielaty. Dodatki – panel górny (kpl. na dwie strony). Skrzydła wypełnione płytą wiórową otworowaną 6 szt wzór – pełne, 3 szt. wzór - bulaj. Ościeżnice 9 szt. regulowane. Drzwi muszą posiadać regulowany zaczep zamka, wzmocnione zawiasy ościeżnicy metalowej.

Wstępne obmiary drzwi:

1. 70 PRAWE + OŚĆ REG 180-200 - BULAJ
2. 90 LEWE + OŚĆ REG 100-120 – PEŁNE
3. 90 LEWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
4. 90 LEWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
5. 90 PRAWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
6. 90 PRAWE + OŚĆ REG 260-280 – PEŁNE
7. 90 LEWE + OŚĆ REG 60-80 – PEŁNE
8. 70 PRAWE + OŚĆ REG 160-180 – BULAJ
9. 70 LEWE + OŚĆ REG 180-200 - BULAJ

Klamki firmy Infinity Line model KUL 500 z szyldem + wkładka niklowana LOB lub Yeti z 3 kluczami – 9 szt.
Usługa demontażu starych drzwi, montażu nowych i obróbki tynkarskiej z kuciem oraz wygładzeniem gładzią szpachlową.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności oraz wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta drzwi.

Wszystkie materiały, sprzęt oraz narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

2. Wymagania dla Wykonawcy:
- Właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie budowlanym.

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia porządku i czystości na terenie prowadzonych prac.
- Wszelkie pozostałości budowlane pochodzące z rozbiórki należy wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować. Odpady należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. Wywóz i utylizacja odpadów leży po stronie Wykonawcy.
- Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (jest to warunek odbioru robót).
- Wykonawca organizuje i utrzymuje na własny koszt zaplecze budowy.
- Ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usuwa własnym kosztem.
- Szkoła otwarta jest w dni robocze od godz. 07:30 do godz. 15:30 i tylko wtedy mogą być prowadzone prace.

3. Zalecenia dla oferentów:
- Zaleca się przed złożeniem oferty do wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót. Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 24 364 06 47.
- Oferent sporządza przedmiar drzwi i ościeżnic osobiście na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4. Termin realizacji: 16-27.07.2018 r.
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy
6. Osoby do kontaktu: Paweł Dorobek – kierownik gospodarczy tel. 24 364 06 47 w godz. 07:30 – 15:30 w dni robocze.

DYREKTOR
mgr Agnieszka Wierzchowska