KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA PODŁOGI Z PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 09-400 PŁOCK,, ŁUKASIEWICZA 11
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Hanna Gromunt
upr. bud. nr 37/84
w spec. konstr. budowlanej
MAZ/BO/0208/04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNNR 3 0807-04**	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek	m²		
		11.85*23.75	m²	281.438	
				RAZEM	**281.438**
2	**wycena indywidualna**	Wypenienie szczelin - wypełniacz Blanchon	m²		
		poz.1	m²	281.438	
				RAZEM	**281.438**
3	**NNRNKB 202 1134-01**	Gruntowanie podłoża preparatem dyspersyjnym SUPRAKOL D-10	m²		
		poz.1	m²	281.438	
				RAZEM	**281.438**
4	**NNRNKB 202 1135-04 R,M,S=2/3**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - lakier podkładowy Supramal Exoten Loock	m²		
		poz.1	m²	281.438	
				RAZEM	**281.438**
5	**NNRNKB 202 1135-04 R,M,S=2/3**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne lakierem nawierzchniowym SUPRA-MAL 220	m²		
		poz.1	m²	281.438	
				RAZEM	**281.438**
6	**wycena indywidualna**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne malowanie linii boisk NOWOFLOOR P69	m		
		18.10*2+9.0*5+17.0+5.5*4+12.8*2+11.5*2+23.5*2	m	215.800	
				RAZEM	**215.800**
7	**NNRNKB 202 1135-04 R,M,S=2/3**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne lakierem nawierzchniowym Novofloor P66W - kolor	m²		
		18.10*9.0	m²	162.900	
				RAZEM	**162.900**

mgr inż. Hanna Gromunt
upr. bud. nr 37/84
w spec. konstr. budowlanej
MAZ/BO/0208/04

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek obmiar = 11.85*23.75 = 281.438m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.36r-g/m2	r-g	101.3177	0.00	0.00		
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Ceny jednostkowe			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	wycena indywidualna	Wypenienie szczelin - wypełniacz Blanchon obmiar = 281.438m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.15r-g/m2	r-g	42.2157	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		wypełniacz Blanchon 0.25kg/m2	kg	70.3595	0.00		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Ceny jednostkowe			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatem dyspersyjnym SUPRAKOL D-10 obmiar = 281.438m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	16.8863	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		grunt dyspersyjny SUPRAKOL D-10 0.15dm3/m2	dm3	42.2157	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0563	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0844	0.00			0.00
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Ceny jednostkowe			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	NNRNKB 202 1135-04 R,M,S= 2/3	Lakierowanie posadzek - dwukrotne - lakier podkładowy Supramal Exoten Loock obmiar = 281.438m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4*2/3=0.266667r-g/m2	r-g	75.0502	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		lakier Supramal Exoten Loock 0.35*2/3=0.233333dm3/m2	dm3	65.6688	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0003*2/3=0.0002m-g/m2	m-g	0.0563	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0006*2/3=0.0004m-g/m2	m-g	0.1126	0.00			0.00
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Razem z narzutami:						
		Ceny jednostkowe			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	**NNRNKB 202 1135-04 R,M,S= 2/3**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne lakierem nawierzchniowym SUPRA-MAL 220 obmiar = 281.438m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4*2/3=0.266667r-g/m^2	r-g	75.0502	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		lakier SUPRAMAL 220 0.35*2/3=0.233333dm^3/m^2	dm^3	65.6688	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0003*2/3=0.0002m-g/m^2	m-g	0.0563	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0006*2/3=0.0004m-g/m^2	m-g	0.1126	0.00			0.00
		Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Ceny jednostkowe**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**wycena indywidualna**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne malowanie linii boisk NOWOFLOOR P69 obmiar = 18.10*2+9.0*5+17.0+5.5*4+12.8*2+11.5*2+23.5*2 = 215.800m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4r-g/m	r-g	86.3200	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		Novofloor P69 0.1dm^3/m	dm^3	21.5800	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0003m-g/m	m-g	0.0647	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0006m-g/m	m-g	0.1295	0.00			0.00
		Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Ceny jednostkowe**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	**NNRNKB 202 1135-04 R,M,S= 2/3**	Lakierowanie posadzek - dwukrotne lakierem nawierzchniowym Novofloor P66W - kolor obmiar = 18.10*9.0 = 162.900m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4*2/3=0.266667r-g/m^2	r-g	43.4401	0.00	0.00		
		-- M --						
2*		lakier Novofloor P66W 0.35*2/3=0.233333dm^3/m^2	dm^3	38.0099	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0003*2/3=0.0002m-g/m^2	m-g	0.0326	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0006*2/3=0.0004m-g/m^2	m-g	0.0652	0.00			0.00
		Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Ceny jednostkowe**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu materiałów [Kzm] 8% od (M)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Podatek VAT [PV] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kzm(M), S+Kp(S)+Z(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Hanna Gromunt
upr. bud. nr 37/84
w specj. konstr. budowlanej
MAZ/BO/0208/04

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma